



tijdelijk situatie tijdens bouw van blok 1 en 6  
waarna het hoofdtrace wordt doorgetrokken  
tbv blok 2, 3 en 4)

definitieve situatie na doortrekken  
hoofdtrace voor gas/water/elektra

Nieuw station 3, betreedbaar  
l=3860, b= 3180, h=2700mm

nieuw station 2, compact (630,kVA)  
l=2230, b=2230, h=1850mm

nieuw station  
grootVerbruik  
l=2230, b=2230, h=1850mm

Nieuw station 1, betreedbaar  
l=4860, b= 3180, h=2700mm

glasvezel straatkast  
l=2000, b=500, h=1500

gasstation  
wijk 2

glasvezel straatkast  
l=2000, b=500, h=1500

gasstation  
wijk 3

NB.  
bovenzijde keldervloer -2,40m NAP  
grondwaterstand -0,80m NAP

BLOK 1  
(105 woningen)

BLOK 6  
(105 woningen)

BLOK 8  
44 studios  
21 dakwoningen

BLOK 5  
(96 woningen)

BLOK 4  
24 woningen)

BLOK 3  
(158 woningen)

BLOK 2  
(54 woiningen)



N-099

Kerkstraat 204 1017 CV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam  
Soeters Van Eldonk architecten  
t (020) 624 28 35 f (020) 624 99 28 e archief@soetersvaneldonk.nl www.soetersvaneldonk.nl

Opdrachtgever  
Plaza West  
Zwolseweg 1  
7731 BC Ommen

Werk  
Plaza West  
Haarlem

Werknummer  
15028

Fase  
Omgevingsvergunning

Onderwerp  
situatietekening  
Kelder

Status  
Definitief

Schaal  
1:500

Datum  
11 juli 2016

Datum goedgekeurd omschrijving  
8 september 2016

Formaat  
A1

Getekend  
DvdB

Tekeningnummer

N-099

**Principe uitwerking hoofdtrace nutsvoorzieningen**  
door : Deerns, Zwolle  
update : 20 december 2016

- Legenda:**
- ..... riolering
  - ..... water/electra / gas aansluitnet (lage druk)
  - ..... gas hoofdnet ( — hoge druk)

